



# 総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	49 1 0 中信 (1) 25.03.01	
	当 世 代	前 世 代
前払率 (%) 工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 緊急工事区分 運搬/労務補正	40 02 河川道路構造物 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 00 補正なし 00 時間的制約無し	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。	

# \*\*\*橋梁修繕\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
***橋梁修繕***					
橋梁補修工					
床版補修工					
既設撤去工					
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ8cm 橋面	43	m			施工 第0-0025号表
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ10cm すり付け区間	60	m			施工 第0-0027号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工					
橋面部	2	m <sup>3</sup>			施工 第0-0028号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工					
地覆部 伸縮部	2	m <sup>3</sup>			施工 第0-0029号表
舗装版破碎 (バックホウ直接掘削・積込) 舗装版厚8cm					
橋面部	300	m <sup>2</sup>			施工 第0-0030号表

# \*\*\*橋梁修繕\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 (バックホウ直接掘削・積込) 舗装版厚10cm					
すり付け部	265	m <sup>2</sup>			施工 第0-0032号表
防水シートはぎ取り					
	300	m <sup>2</sup>			科目 第0001号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻 (無筋)					
	5	m <sup>3</sup>			施工 第0-0033号表
廃プラ運搬(防水シート)運搬 運搬距離2.3km					
	1	回			施工 第0-0035号表
ダンプトラック運搬 アスファルト殻					
	50	m <sup>3</sup>			施工 第0-0037号表
伸縮装置工					
現場発生品及び支給品運搬 運搬距離10km					
	1	回			施工 第0-0039号表
鋼製伸縮装置取替工 (補修) A1 SMJ-50相当品					
	7.5	m			施工 第0-0040号表
鋼製伸縮装置取替工 (補修) A2 SMJ-70相当品					
	7.5	m			施工 第0-0041号表

# \*\*\* 橋梁修繕 \*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費					
*処分費等*					
コンクリート処分費 Con塊（無筋）	13	t			施工 第0-0042号表
廃プラ(防水シート)処分費	600	Kg			
アスファルト処分費 As塊	118	t			施工 第0-0043号表
*すべての諸経費の対象額に含めない*					
スクラップ 鉄くず へビー H1	1.754	t			
床版打替工					
ウォータージェットはつり工 t = 5 c m	329	m2			科目 第0002号表

# \*\*\*橋梁修繕\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水処理工	329	m2			科目 第0003号表
排水回収工	14	日			科目 第0004号表
はつり面清掃工	329	m2			科目 第0005号表
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-8-25(W/C=55%以下) 普通(N)鉄筋構造物(橋梁床版)	30.32	m <sup>3</sup>			施工 第0-0044号表
生コンクリート割増 早強メント使用生コンの割増額 24-8-25H	30.32	m <sup>3</sup>			
補強鉄筋工 SD345 D19 橋梁用床版	0.890	t			施工 第0-0046号表
鉄筋防錆剤塗布 エマコC2000 相当品	133	m <sup>2</sup>			施工 第0-0047号表
溶接金網設置 φ6 100×100	329	m <sup>2</sup>			施工 第0-0048号表
支保工 パイプサポート支保 支保耐力40kN/m <sup>2</sup> 以下	343	空m <sup>3</sup>			施工 第0-0049号表

# \*\*\*橋梁修繕\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし殻運搬 バックホウ積込 コンクリート殻（無筋）	11	m 3			施工 第0-0050号表
沈殿汚泥運搬	2	回			科目 第0006号表
*処分費等*					
コンクリート処分費 Con塊（無筋）	26	t			施工 第0-0042号表
汚泥処分費	8	m3			施工 第0-0051号表
床版下面補修工					
樹脂導入路設置工 @ 3 0 0	1,235	m			施工 第0-0052号表
超高压水洗ケレン工	328	m2			施工 第0-0054号表
網鉄筋取付工 D6+D6 50mm×50mm	242	m2			施工 第0-0056号表

# \*\*\*橋梁修繕\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
網鉄筋取付工 D6+D10 50mm×50mm	86	m2			施工 第0-0057号表
テーパー付T型アンカー設置工(FMT-8) φ8×60	4,752	本			施工 第0-0058号表
樹脂注入器具設置工(FM-8) φ8×60	2,066	本			施工 第0-0059号表
FMプライマー塗布工 亜硝酸リチウム溶液	328	m2			施工 第0-0060号表
ホゼン材中塗(吹付)工 t=18mm	242	m2			施工 第0-0061号表
ホゼン材中塗(吹付)工 t=22mm	86	m2			施工 第0-0062号表
超低粘度エポキシ樹脂注入 BOメジコン 300 相当品	328	m2			施工 第0-0063号表
ホゼンコート材塗布工	328	m2			施工 第0-0064号表
水切り設置 水切りアイドリップ相当品 接着剤含む	89	m			



# \*\*\*橋梁修繕\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地覆部補修工					
地覆補修工(コンクリート打設工) 24-8-40BB(W/C≦55%) 一般養生 型枠工含む	1.94	m <sup>3</sup>			施工 第0-0065号表
橋面防水工					
下地処理工 防水層	335	m <sup>2</sup>			施工 第0-0066号表
プライマー工 防水層	335	m <sup>2</sup>			施工 第0-0068号表
防水工 A 防水層	335	m <sup>2</sup>			施工 第0-0069号表
舗装接着材工(タックコート工) 防水層	329	m <sup>2</sup>			施工 第0-0071号表
導水パイプ φ18×5m ドレイナーⅡ型 相当品	95	m			
スラブドレーン取付工 削孔・取付け含む	2	箇所			科目 第0007号表

# \*\*\*橋梁修繕\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	単	金	備	考
フレキシブルチューブ φ20 L=3500	7		m				
排水柵削孔(現場孔明工)	6		箇所				施工 第0-0073号表
注入樹脂 ボンド E206 相当品	0.7		Kg				
排水装置補修工							
排水管撤去・設置工(L=2.35m) Φ100A SUS相当品	6		箇所				科目 第0008号表
防護柵部分補修工							
アンダービーム 下段横梁 STK-400 Φ101.6×4.2×1400	14.1		Kg				
アンダービーム切断工 ・	0.5		m				施工 第0-0074号表
アンダービーム溶接工 ・	0.6		m				施工 第0-0075号表

# \*\*\* 橋梁修繕 \*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンダービーム設置 橋梁用高欄	1	本			施工 第0-0076号表
現場塗装(下塗り・中塗り・上塗り)	0.4	m <sup>2</sup>			科目 第0009号表
舗装工					
表層工 密粒(20F) ポリマー改質Ⅱ型 車道 1層当り仕上厚6cm	329	m <sup>2</sup>			施工 第0-0077号表
表層工(すり付け舗装) 密粒(20F) ポリマー改質Ⅱ型 車道 1層当り仕上厚5cm すり付け部	267	m <sup>2</sup>			施工 第0-0081号表
基層工(すり付け舗装) 粗粒度(20) 車道 1層当り仕上厚5cm	267	m <sup>2</sup>			施工 第0-0082号表
不陸整正					
すり付け区間	267	m <sup>2</sup>			施工 第0-0083号表
グレーピング工(路面排水用) アスファルト舗装面	31	m			施工 第0-0087号表
区画線設置工					

# \*\*\*橋梁修繕\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント500m未満 外側線	170		m						施工	第0-0088号表
区画線設置工 センターライン 実線 加熱式 30cm ペイント式 500m未満 黄色	85		m							
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 破線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント500m未満	85		m						施工	第0-0089号表
区画線設置工 矢印・記号・文字 実線 加熱式 15cm換算 ペイント式 500m未満 減速記号	32		m							
色替え作業(機・労・材含む) 白→黄 黄→白	1		式							
仮設工										
足場工	364		m2						施工	第0-0090号表
朝顔 両側朝顔	312		m2						施工	第0-0091号表
中段足場工	382		m2							

# \*\*\* 橋梁修繕 \*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
板張防護工（両側朝顔）	496	m2			施工 第0-0092号表
シート張防護工（両側朝顔）	676	m2			施工 第0-0093号表
グルーピング工（路面排水用） アスファルト舗装面 施工中	31	m			施工 第0-0094号表
仮設ガードレール賃貸料金 90日（3ヶ月）以内 ミニガードシステム L=2.0m 相当品	30	m・日			
仮設ガードレール整備費 ミニガードシステム L=2.0m 相当品	30	m			
***直接工事費***					
運搬費					
仮設材の運搬 製品長 5 m 運搬距離 1 2 k m（×往復）	3.0	t			施工 第0-0095号表
仮設材の積み込み・取卸し費 積み込み及び取卸し（往復分）	3.0	t			施工 第0-0096号表

# \*\*\* 橋梁修繕 \*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費					
水質検査(9項目) (農業用水基準分析)	2	回			科目 第0010号表
安全費					
交通誘導員B 昼間勤務	179	人・日			施工 第0-0097号表
交通誘導員B 24h勤務	45	人・日			施工 第0-0098号表
*** 共通仮設費率計算額 ***					
*** 共通仮設費計 ***					
*** 純工事費 ***					
*** 現場管理費 ***					

# \*\*\* 橋梁修繕 \*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 工事原価 ***										
*** 一般管理費等 ***										
*** 工事価格計 ***										
*** 消費税等相当額計 ***										
*** 工事費計 ***										

# 科目内訳表

500

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役					
	1.2	人			
特殊作業員					
	0.6	人			
普通作業員					
	3.8	人			
*** 合計 ***	500	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			



# 科目内訳表

t = 5 c m

25

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	2.0	人			
一般運転手	1.0	人			
特殊作業員	2.0	人			
普通作業員	1.0	人			
超高压水発生装置車（運転費）	6	時間			施工 第0-0001号表
超高压水発生装置車（供用費）	1	日			施工 第0-0002号表
ノズルユニット（運転費）	6	時間			施工 第0-0003号表
ノズルユニット（供用費）	1	日			施工 第0-0004号表
はつりロボット（運転費）	6	時間			施工 第0-0005号表

# 科目内訳表

t = 5 c m

25

m2

施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
はつりロボット (供用費)	1		日			施工 第0-0006号表
給水車 (運転費) 4 t	12		時間			施工 第0-0007号表
給水車 (供用費) 4 t	2		日			施工 第0-0008号表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型1次基準	1.0		日			施工 第0-0009号表
*** 合計 ***	25		m2			
*** 単位当り ***	1		m2			

# 科目内訳表

25

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水浄化	1	日			施工 第0-0010号表
排水調整(薬品材料費) PH SS	8	時間			施工 第0-0011号表
*** 合計 ***	25	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 科目内訳表

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
特殊運転手	1.0		人							
普通作業員	1.0		人							
排水回収車運転 積載量8 t	6		時間						施工 第0-0012号表	
排水回収車運転 (供用費)	1		日						施工 第0-0013号表	
*** 単位当り ***	1		日							

# 科目内訳表

50 m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			
特殊運転手	2.0	人			
特殊作業員	2.0	人			
普通作業員	2.0	人			
高压洗浄車（運転費） 4 t	6	時間			施工 第0-0014号表
高压洗浄車（供用費） 4 t	1	日			施工 第0-0015号表
排水回収車運転 積載量 8 t	6	時間			施工 第0-0012号表
排水回収車運転（供用費）	1	日			施工 第0-0013号表
*** 合計 ***	50	m2			

# 科目内訳表

50

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	m2			

# 科目内訳表

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水回収車運転 積載量8 t										
	1.5		時間						施工 第0-0012号表	
土木一般世話役										
	0.5		人							
普通作業員										
	2.0		人							
*諸経費*										
	1.0		%							
*** 単位当り ***										
	1		回							

スラブドレーン取付工

科目内訳表

削孔・取付け含む

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
スラブドレーン(既設直管)取付 床版厚232mm	1	組			
コンクリート削孔 (ハンドハンマ) 削孔径40mm 削孔深22cm	1	孔			施工 第0-0016号表
コンクリート削孔 (コアボーリングマシン) 削孔径75mm 削孔深50mm	1	孔			施工 第0-0018号表
*** 単位当り ***	1	箇所			



排水管撤去・設置工(L=2.35m) Φ100A

科目内訳表

科目 第0008号表

頁0-0025

SUS相当品

1

箇所

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水管撤去工 鋼管	2.35	m			施工 第0-0019号表
排水管設置工 鋼管	2.35	m			施工 第0-0020号表
排水管製作費 SUS相当品	1	本			施工 第0-0021号表
配管用ステンレス鋼管ソケット100	1	個			
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 科目内訳表

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
橋梁塗装工 下塗り (塗替) 鉛・クロムフリーさび止め はけ・ローラー 1回塗り 高欄部単独施工	1		m	2					施工	第0-0022号表
橋梁塗装工 中塗り (塗替) 長油性フタル酸樹脂 濃彩 はけ・ローラー 高欄部単独施工	1		m	2					施工	第0-0023号表
橋梁塗装工 上塗り (塗替) 長油性フタル酸樹脂 赤系 はけ・ローラー 高欄部単独施工	1		m	2					施工	第0-0024号表
*** 単位当り ***	1		m	2						

水質検査(9項目)

科目内訳表

科目 第0010号表

(農業用水基準分析)

1

回

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
化学的酸素要求量(COD)					
	1	検体			
溶存酸素(DO)					
	1	検体			
全窒素濃度(T-N)					
	1	検体			
電気電導率(EC)					
	1	検体			
ヒ素					
	1	検体			
亜鉛					
	1	検体			
銅					
	1	検体			
イオン濃度(PH)					
	1	検体			
浮遊物質(SS)					
	1	検体			

水質検査(9項目)

科目内訳表

科目 第0010号表 1 頁0-0028

(農業用水基準分析)

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	回			

# 施工内訳表

施工 第0-0001号表

1 時間 当り

超高压水発生装置車（運転費）

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
超高压水発生装置車 100Mpa	1.0	時間			
軽油	81.6	L			
油脂類費	20	%			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			









# 施工内訳表

施工 第0-0005号表

1 時間 当り

はつりロボット (運転費)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
はつりロボット (揺動式)	1	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0-0006号表

1 日 当り

はつりロボット (供用費)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
はつりロボット (揺動式)	1	日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

給水車 (運転費)

施工 第0-0007号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
給水車 4 t	1.0	時間			
軽油	12.5	L			
油脂類	20	%			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

給水車 (供用費)

施工 第0-0008号表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
給水車 4 t	1.0	日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施 工 内 訳 表

発動発電機運転  
ディーゼルエンジン駆動

排出ガス対策型1次基準

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排ガス1次	1.00	日			
軽油	23.40	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	1.0	人			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型1次基準	1.0	日			施工 第0-0009号表
*** 単位当り ***	1	日			

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

8

時間 当り

排水調整(薬品材料費)

PH SS

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水調整費 PH・SS	1.0	日			
*** 合 計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0040

施工 第0-0012号表

1 時間 当り

排水回収車運転  
積載量8 t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	0.14	人			
汚泥吸排車	1	時間			
軽油	12.0	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			



# 施工内訳表

施工 第0-0013号表

1 日 当り

排水回収車運転（供用費）

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
汚泥給排車	1	日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0014号表

1 時間 当り

高压洗浄車 (運転費)

4 t

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高压洗浄車 210ps 4 t	1.0	時間			
軽油	6.3	L			
油脂類費	20	%			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0-0015号表

1 日 当り

高圧洗浄車（供用費）

4 t

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高圧洗浄車 210ps 4 t	1.0	日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0016号表

100

孔 当り

コンクリート削孔 (ハンドハンマ)

削孔径40mm

削孔深22cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.30	人			
特殊作業員	3.10	人			
普通作業員	0.80	人			
さく岩機 [ハンドハンマ]	2.10	日			
空気圧縮機運転 可搬式スクルー 排出ガス対策型1次基準	2.10	日			施工 第0-0017号表
諸雑費	4.00	%			
*** 合計 ***	100	孔			
*** 単位当り ***	1	孔			

# 施工内訳表

空気圧縮機運転  
可搬式スクリー

排出ガス対策型1次基準

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
空気圧縮機 [可搬スクリーエンジン] 賃料	1.70	供用日			
軽油	25.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0018号表

100

孔 当り

コンクリート削孔 (コアボーリングマシン)

削孔径 75 mm

削孔深 50 mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	9.09	人			
特殊作業員	9.09	人			
ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	11.82	個			
諸雑費	11.00	%			
*** 合計 ***	100	孔			
*** 単位当り ***	1	孔			

# 施工内訳表

施工 第0-0019号表

10 m 当り

排水管撤去工  
鋼管

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.2	人			
特殊作業員	0.5	人			
普通作業員	0.3	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料	0.3	日			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0020号表

10 m 当り

排水管設置工  
鋼管

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.40	人			
特殊作業員	1.10	人			
普通作業員	0.70	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料	0.70	日			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			











# 施工内訳表

施工 第0-0025号表

舗装版切断工  
アスファルト舗装版

切断深さ 8 c m

橋面

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.42	人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型	0.42	日			施工 第0-0026号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費	56.00	%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0054

コンクリートカッタ運転  
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0026号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	1.00	供用日			
特殊作業員	1.00	人			
ガソリン	21.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0027号表

舗装版切断工  
アスファルト舗装版

切断深さ10cm

すり付け区間

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.42	人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型	0.42	日			施工 第0-0026号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費	56.00	%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			







# 施工内訳表

施工 第0-0030号表

舗装版破碎 (バックホウ直接掘削・積込)

舗装版厚8cm

橋面部

100

m<sup>2</sup>

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.12	人			
普通作業員	0.25	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	0.12	日			施工 第0-0031号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			



# 施工内訳表

施工 第0-0032号表

100 m<sup>2</sup> 当り

舗装版破碎 (バックホウ直接掘削・積込)

舗装版厚10cm

すり付け部

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.12	人			
普通作業員	0.25	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	0.12	日			施工 第0-0031号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			



# 施工内訳表

頁0-0062

施工 第0-0034号表

1 日 当り

ダンプトラック運転  
普通・ディーゼル

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]	1.17	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油	25.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.17	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0035号表

1 回 当り

廃プラ運搬(防水シート)運搬  
運搬距離2.3km

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.32	人			
トラック運転 クレーン装置付	1.68	時間			施工 第0-0036号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	回			

# 施工内訳表

頁0-0064

施工 第0-0036号表

1 時間 当り

トラック運転  
クレーン装置付

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック [クレーン装置付]	1.00	時間			
特殊運転手	0.17	人			
軽油	4.90	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			



# 施工内訳表

施工 第0-0037号表

100 m3 当り

アスファルト殻

ダンプトラック運搬

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル	12.22	日			施工 第0-0038号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

ダンプトラック運転  
普通・ディーゼル

施工 第0-0038号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]	1.24	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油	76.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.24	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0039号表

1 回 当り

現場発生品及び支給品運搬  
運搬距離 10 km

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.21	人			
トラック運転 クレーン装置付	1.11	時間			施工 第0-0036号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	回			

# 施工内訳表

施工 第0-0040号表

1 m 当り

鋼製伸縮装置取替工（補修）A1  
SMJ-50相当品

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁世話役	0.40	人			
特殊作業員	3.50	人			
普通作業員	1.40	人			
橋梁用伸縮継手装置	1.00	m			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料	0.40	日			
諸雑費	18.00	%			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0041号表

1 m 当り

鋼製伸縮装置取替工（補修）A2  
SMJ-70相当品

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁世話役	0.40	人			
特殊作業員	3.50	人			
普通作業員	1.40	人			
橋梁用伸縮継手装置	1.00	m			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料	0.40	日			
諸雑費	18.00	%			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

コンクリート処分費  
Con塊（無筋）

施工 第0-0042号表

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

# 施工内訳表

施工 第0-0043号表

100

t 当り

アスファルト処分費  
As塊

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

# 施工内訳表

施工 第0-0044号表

10 m3 当り

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設  
24-8-25(W/C=55%以下)

普通 (N) 鉄筋構造物 (橋梁床版)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.14	人			
特殊作業員	0.40	人			
普通作業員	0.54	人			
生コン 24-8-25(20)-N (W/C=55%以下)	10.20	m3			
コンクリートポンプ車運転 ブーム式	1.32	時間			施工 第0-0045号表
諸雑費	1.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			



# 施工内訳表

頁0-0073

コンクリートポンプ車運転  
ブーム式

施工 第0-0045号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートポンプ車 [ブーム式]	1.00	時間			
特殊運転手	0.14	人			
軽油	16.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			





# 施工内訳表

頁0-0076

溶接金網設置

施工 第0-0048号表

φ6 100×100

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2	人			
鉄筋金網 D6 100×100 4.98kg/m2	0.498	t			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0077

施工 第0-0049号表

100 空m<sup>3</sup> 当り

支保工

パイプサポート支保

支保耐力40kN/m<sup>2</sup>以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.60	人			
型わく工	4.70	人			
とび工	2.20	人			
普通作業員	5.10	人			
諸雑費	15.00	%			
*** 合 計 ***	100	空m <sup>3</sup>			
*** 単位当り ***	1	空m <sup>3</sup>			

# 施工内訳表

施工 第0-0050号表

100 m3 当り

構造物とりこわし殻運搬  
バックホウ積込 コンクリート殻(無筋)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル	8.19	日			施工 第0-0038号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

施工 第0-0051号表

100 m3 当り

汚泥処分費

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

施工 第0-0052号表

200 m 当り

樹脂導入路設置工  
@ 300

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	6.0	人			
普通作業員	1.0	人			
ディスクサンダー損料 100V	6.0	台			
ダイヤモンドホイール 相当品 厚さ1.5mm	6.0	枚			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	3	日			施工 第0-0053号表
*** 合計 ***	200	m			
*** 単位当り ***	1	m			



# 施工内訳表

発動発電機運転

ガソリンエンジン駆動

普通型

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1.00	日			
ガソリン	12.48	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0054号表

50 m2 当り

超高压水洗ケレン工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
超高压水洗ケレン運転工	1	日			施工 第0-0055号表
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	3.0	人			
普通作業員	3.0	人			
*** 合計 ***	50	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

施工 第0-0055号表

1 日 当り

超高压水洗ケレン運転工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
一般運転手	1.0	人			
超高压ポンプ 2800kg/cm2 吐出量 22L/分	6	時間			
ハンドガン	5	時間			
高压ホース	6	時間			
軽油	91.2	L			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0084

施工 第0-0056号表

50 m2 当り

網鉄筋取付工  
D6+D6 50mm×50mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
網鉄筋 D6@50mm	57.5	m2			50m2×1.15=
土木一般世話役	1.0	人			
鉄筋工	4.5	人			
特殊作業員	10.0	人			
普通作業員	2.5	人			
諸雑費	2	%			材料×率
*** 合計 ***	50	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0085

施工 第0-0057号表

50 m2 当り

網鉄筋取付工  
D6+D10 50mm×50mm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
網鉄筋 D6@50mm×D10@50mm	57.5	m2			50m2×1.15=
土木一般世話役	1.0	人			
鉄筋工	6.3	人			
特殊作業員	14.0	人			
普通作業員	3.5	人			
諸雑費	2	%			材料×率
*** 合計 ***	50	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

施工 第0-0058号表

800 本 当り

テーパー付T型アンカー設置工(FMT-8)

φ8×60

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FMTアンカー 相当品 φ8×60	840	本			800本×1.05=
ドリルビット φ8.5	6.0	本			1本/150箇所×840本=
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	6.0	人			
普通作業員	2.0	人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	3	日			施工 第0-0053号表
振動ドリル損料 100V	6	台			
*** 合計 ***	800	本			
*** 単位当り ***	1	本			

# 施工内訳表

施工 第0-0059号表

800 本 当り

樹脂注入器具設置工(FM-8)

φ8×60

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FMアンカー 相当品 φ8×60 樹脂注入用	840	本			800×1.05=
ドリルビット φ8.5	6.0	本			1本/500箇所×840本=
低圧注入用タンク	840	個			
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	6.0	人			
普通作業員	2.0	人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	3	日			施工 第0-0053号表
振動ドリル損料 100V	6	台			
*** 合計 ***	800	本			
*** 単位当り ***	1	本			

# 施工内訳表

頁0-0088

FMプライマー塗布工  
亜硝酸リチウム溶液

施工 第0-0060号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FMプライマー 相当品 防錆プライマー	37.5	kg			0.3kg×125%×100=
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	1.0	人			
普通作業員	1.0	人			
諸雑費	5	%			労務×率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			



# 施工内訳表

ホゼン材中塗 (吹付) 工

施工 第0-0061号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ホゼン材中塗 #10 相当品 床版下面増厚用 (吹付・コテ塗)	4,050	kg			18mm×1.8 t /m3×1.25×100=
土木一般世話役	3.0	人			
特殊作業員	14.0	人			
普通作業員	5.0	人			
吹付機械損料	3	日			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

ホゼン材中塗 (吹付) 工

施工 第0-0062号表

100

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ホゼン材中塗 #10 相当品 床版下面増厚用 (吹付・コテ塗)	4,950	kg			22mm×1.8 t /m3×1.25×100=
土木一般世話役	4.0	人			
特殊作業員	17.0	人			
普通作業員	6.0	人			
吹付機械損料	3	日			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施 工 内 訳 表

超低粘度エポキシ樹脂注入  
BOメジコン 300 相当品

施工 第0-0063号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	12.0	人			
普通作業員	3.0	人			
注入材 BOメジコン#300FM 相当品	120	kg			1kg/m <sup>2</sup> ×1.2×100=
シンナー	4.8	kg			注入材4%
*** 合 計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

施工 第0-0064号表

100 m2 当り

ホゼンコート材塗布工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ホゼン材 相当品 #1 (床版・桁補強用)	86.25	kg			0.5mm×1.50 t /m3×1.15×100=
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	8.0	人			
普通作業員	4.0	人			
諸雑費	5	%			労務×率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

施工 第0-0065号表

10 m3 当り

地覆補修工(コンクリート打設工)  
24-8-40BB(W/C≦55%)

一般養生 型枠工含む

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.00	人			
型わく工	5.60	人			
特殊作業員	1.20	人			
普通作業員	6.70	人			
生コンクリート	10.50	m3			
諸雑費	11.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

頁0-0094

下地処理工  
防水層

施工 第0-0066号表

150 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.20	人			
普通作業員	2.00	人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	2	日			施工 第0-0067号表
サンダー	3.0	台			
ペーパー #14	3.0	箱			
ブロアー	1.0	台			
集塵機	1.0	台			
雑費	3	%			労務×率
*** 合計 ***	150	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0095

施工 第0-0067号表

1 日 当り

発動発電機運転  
ガソリンエンジン駆動

普通型

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1.00	日			
ガソリン	16.20	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0096

施工 第0-0068号表

150

m2

当り

プライマー工  
防水層

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
プライマー ノバレタンPR-200 相当品	48.6	kg			
混合材 ポルトランドセメント(25Kg袋入り)	12.1	kg			
養生材	78.9	m			
土木一般世話役	0.30	人			
防水工	1.00	人			
普通作業員	1.00	人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	0.5	日			施工 第0-0067号表
攪拌機 100/0.51KW	1	日			
雑費	3	%			労務×率
*** 合計 ***	150	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			



# 施工内訳表

頁0-0097

防水工 A  
防水層

施工 第0-0069号表

150 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
防水材 ノバレタンES 相当品	364.5	kg			
養生材	78.9	m			
土木一般世話役	0.30	人			
特殊運転手	1.00	人			
防水工	3.00	人			
普通作業員	2.00	人			
ウレタン吹付機械	1.0	日			施工 第0-0070号表
雑費	3	%			労務×率 機械洗浄剤等
*** 合計 ***	150	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			



# 施工内訳表

頁0-0099

施工 第0-0071号表

148

m2

当り

舗装接着材工(タックコート工)  
防水層

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装接着剤(タックコート接着剤) ノバレタンTCバインダー 相当品	40.0	kg			
舗装接着剤(タックコート接着剤) ノバレタンTCコート 相当品	155.4	m2			
養生材	157.9	m			
土木一般世話役	0.20	人			
特殊運転手	1.00	人			
防水工	1.00	人			
普通作業員	1.00	人			
TCバインダー吹付機	1	日			施工 第0-0072号表
雑費	3	%			労務×率 機械洗浄剤等
*** 合計 ***	148	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
TCバインダー吹付機 システム損料	1	日			
洗浄剤	50	L			
軽油	24.0	L			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0073号表

80

箇所 当り  
考

排水柵削孔(現場孔明工)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガソリン	3.9	L			
土木一般世話役	0.5	人			
橋梁特殊工	2.0	人			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1	日			
諸雑費	9	%			
*** 合計 ***	80	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 施工内訳表

施工 第0-0074号表

1 m 当り

アンダービーム切断工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
酸素ガス ボンベ	0.163	m <sup>3</sup>			
アセチレンガス ボンベ	0.028	kg			
土木一般世話役	0.007	人			
溶接工	0.053	人			
普通作業員	0.020	人			
諸雑費	30.00	%			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0075号表

1 m 当り

アンダービーム溶接工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電力料金 使用料金	2.70	kWh			
溶接棒(4301) 径4	0.40	kg			
土木一般世話役	0.010	人			
溶接工	0.076	人			
普通作業員	0.021	人			
電気溶接機 [交流アーク式] 電撃防止器内蔵型	0.076	日			
諸雑費	30.00	%			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0076号表

187.5

本 当り

アンダービーム設置  
橋梁用高欄

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.0	人			
普通作業員	12.0	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	187.5	本			
*** 単位当り ***	1	本			



# 施工内訳表

表層工

密粒(20F) ポリマー改質Ⅱ型

車道 1層当り仕上厚6cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
⑤-3改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質Ⅱ型	15.09	t			
アスファルトフィニッシュ運転 ホイール型・排ガス2次	0.04	日			施工 第0-0078号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0079号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0080号表
諸雑費	12.00	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			



# 施工内訳表

アスファルトフィニッシャ運転  
ホイール型・排ガス2次

施工 第0-0078号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次	1.75	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	62.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

ロードローラ運転  
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0079号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ [マカダム] 排ガス1次	1.63	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	35.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0080号表

1 日 当り

タイヤローラ運転

排出ガス対策型1次基準

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次	1.78	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	41.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0081号表

表層工(すり付け舗装)

密粒(20F) ポリマー改質Ⅱ型

車道 1層当り仕上厚5cm

すり付け部

100 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
⑤-3改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質Ⅱ型	12.57	t			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43.00	L			
アスファルトフィニッシュヤ運転 ホイール型・排ガス2次	0.04	日			施工 第0-0078号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0079号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0080号表
諸雑費	19.00	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			



# 施工内訳表

施工 第0-0082号表

基層工(すり付け舗装)

粗粒度(20)

車道 1層当り仕上厚5cm

100 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
①アスファルト混合物 粗粒度(20)	12.57	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126.00	L			
アスファルトフィニッシュヤ運転 ホイール型・排ガス2次	0.04	日			施工 第0-0078号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0079号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0080号表
諸雑費	19.00	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			



# 施工内訳表

頁0-0113

施工 第0-0082号表

基層工(すり付け舗装)  
粗粒度(20)

車道 1層当り仕上厚5cm

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

# 施工内訳表

施工 第0-0083号表

100 m<sup>2</sup> 当り

すり付け区間

不陸整正

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.14	人			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型1次基準	0.06	日			施工 第0-0084号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.06	日			施工 第0-0085号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.06	日			施工 第0-0086号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

施工 第0-0084号表

1 日 当り

モータグレーダ運転

排出ガス対策型1次基準

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
モータグレーダ 排ガス1次	1.45	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	54.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

ロードローラ運転  
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0085号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ [マカダム] 排ガス1次	1.47	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	30.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0086号表

1 日 当り

タイヤローラ運転

排出ガス対策型1次基準

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次	1.49	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	36.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施 工 内 訳 表

グルーピング工（路面排水用）  
アスファルト舗装面

施工 第0-0087号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グルーピング工 横方向 幅36mm 深さ10mm （路面排水用）	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0088号表

区画線設置工 ペイント式 (車載式) 供用区

溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント500m未満

外側線

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工 ペイント式 (車載式) 溶剤型 実線 加熱式 15cm	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0089号表

1 m 当り

区画線設置工 ペイント式 (車載式) 供用区

溶剤型 破線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント500m未満

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工 ペイント式 (車載式) 溶剤型 破線 加熱式 15cm	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			



# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
足場工	1.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0122

施工 第0-0091号表

1

m2

当り

朝顔  
両側朝顔

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
朝顔工	1.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

施工 第0-0092号表

板張防護工（両側朝顔）

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
防護工	1.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

施工 第0-0093号表

1 m2 当り

シート張防護工（両側朝顔）

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
防護工	1.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0125

グルーピング工（路面排水用）

施工 第0-0094号表

アスファルト舗装面

施工中

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
グルーピング工 横方向 幅36mm 深さ10mm (路面排水用)	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0095号表

1 t 当り

仮設材の運搬  
製品長 5 m

運搬距離 1.2 km (×往復)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬費	1.00	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

# 施 工 内 訳 表

仮設材の積込み・取卸し費  
積込み及び取卸し（往復分）

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等積込み費 基地積込み	1.00	t			
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.00	t			
仮設材等積込み費 現場積込み	1.00	t			
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.00	t			
*** 単位当り ***	1	t			

# 施 工 内 訳 表

交通誘導員B  
昼間勤務

施工 第0-0097号表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員B	1.00	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			



