

工事番号

(様式 - 1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		審査者		所長		係員		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	-----	--	----	--	----	--	----	--

平成 25 年度

三才山トンネル有料道路 橋梁修繕(仮設道路)工事

実施設計書

松本市 三才山 本沢橋

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
仮設道路工 L=191.0m W=4.0m 擁壁工(L型、カゴ型) L=64.0m 路盤工 A=848m2 落石防護工 一式	施 工 期 間	170 日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

# 総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	49 1 0 中信(1) 25.07.01		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 前払率(%)	当 世 代 04 道路改良 04 地方部【2】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 40	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
道路改良										
道路土工										
掘削工										
機械土工 掘削積込[バックホウ] 地山の掘削積込 作業障害なし レキ質土	720		m	3					施工	第0-0021号表
片切掘削(人力併用機械掘削) 岩石 軟岩 (レキ質土)	304		m	3					施工	第0-0023号表
盛土工										
機械土工 積込[バックホウ] ルーズな状態の積込 レキ質土	11		m	3					施工	第0-0012号表
機械土工 締固め[タンパ60~80kg]	11		m	3					施工	第0-0006号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し工					
埋戻工 C レキ質土	170	m <sup>3</sup>			施工 第0-0025号表
作業残土処理工					
機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積級] 運搬距離 10 km レキ質土	510	m <sup>3</sup>			施工 第0-0028号表
機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積級] 運搬距離 10 km 軟岩 (レキ質土)	304	m <sup>3</sup>			施工 第0-0030号表
残土受入れ地整地 レキ質土	510	m <sup>3</sup>			施工 第0-0031号表
残土受入れ地整地 軟岩 (レキ質土)	304	m <sup>3</sup>			施工 第0-0033号表
基面整正工					
基面整正 (床付面の整正作業)	140	m <sup>2</sup>			施工 第0-0034号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形工					
機械法面整形工 築立(土羽)整形	5	m <sup>2</sup>			施工 第0-0035号表
機械法面整形工 切土整形 レキ質土	25	m <sup>2</sup>			施工 第0-0037号表
機械法面整形工 切土整形 軟岩	286	m <sup>2</sup>			施工 第0-0038号表
人力切土整形工 軟岩	232	m <sup>2</sup>			施工 第0-0039号表
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
吹付法面とりこわし作業(バックホウ)	252	m <sup>2</sup>			施工 第0-0040号表
吹付法面とりこわし作業(人力)	228	m <sup>2</sup>			施工 第0-0042号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集積・積込					
	481	m <sup>2</sup>			施工 第0-0043号表
吹付法面モルタル殻運搬 ダンプトラック 10t積級					
	72	m <sup>3</sup>			施工 第0-0045号表
* 処分費等 *					
処分費 モルタル吹付 (ラス混入)					
	155	t			施工 第0-0047号表
法面工					
法面吹付工					
法面工 コンクリート吹付工 吹付厚15cm 枠内吹付なし					
	410.5	m <sup>2</sup>			施工 第0-0048号表
吹付基礎工					
	72.4	m			科目 第0001号表
擁壁工					

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打擁壁工					
擁壁工 重力式擁壁(1mを越え2m未満) 18-8-40 高炉	5.45	m <sup>3</sup>			施工 第0-0049号表
スリッパー SR24 22 L=700mm	6	本			
プレキャスト擁壁工					
プレキャスト擁壁工(GR型) 擁壁の高さ 0.5m~1.0m以下 L=2.0m/個 基礎有 均C○有	13.0	m			施工 第0-0051号表
プレキャスト擁壁工(GR型) 擁壁の高さ 1.0m超2.0m以下 L=2.0m/個 基礎有 均C○有	13.0	m			施工 第0-0053号表
カゴ型擁壁工 ポラメッシュ相当品					
標準ブロック・L型金網 100型 組立・設置 中詰碎石含む	23.0	m <sup>2</sup>			科目 第0002号表
標準ブロック・L型金網 150型 組立・設置 中詰碎石含む	28.0	m <sup>2</sup>			科目 第0003号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準ブロック・L型金網 200型 組立・設置 中詰砕石含む	10.5	m2			科目 第0004号表
根石ブロック 110型 組立・設置 中詰客土含	16.5	m2			科目 第0005号表
端部網 50型 組立・設置	4.2	m2			施工 第0-0054号表
端部網 100型 組立・設置	6.7	m2			施工 第0-0055号表
端部網 150型 組立・設置	2.8	m2			施工 第0-0056号表
端部網 200型 組立・設置	5.7	m2			施工 第0-0057号表
均しコンクリート人力打設 捨-8-40 高炉 ( B B ) 無筋構造物	4.29	m 3			施工 第0-0058号表
型枠工 (均し基礎コンクリート型枠)	7	m2			施工 第0-0059号表
基礎砕石工 再生クラッシュラン RC - 40 砕石の厚さ 10 c m	42	m 2			施工 第0-0060号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
天端コンクリート人力打設 18-8-40(W/C=65%以下) 高炉(BB)無筋構造物	32.97		m	3					施工	第0-0062号表
天端コンクリート型枠工 無筋構造物	77		m	2					施工	第0-0064号表
小型排水工										
排水工										
ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 管径300mm×2000mm	30		m						施工	第0-0065号表
舗装										
舗装工										
舗装準備工										
不陸整正	630		m	2					施工	第0-0067号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
凍上抑制層工 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上厚22cm(2層仕上)	800	m <sup>2</sup>			施工 第0-0071号表
下層路盤工(車道) 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上厚15cm(1層仕上)	807	m <sup>2</sup>			施工 第0-0072号表
上層路盤工(車道) 粒度調整砕石 M-25 全仕上厚10cm(1層仕上)	848	m <sup>2</sup>			施工 第0-0073号表
防護柵工					
路側防護柵工					
ガードレール設置工 曲線部(R<=30m)無 Gr-C-4E 土中建込塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし	77	m			施工 第0-0074号表
ガードレール設置工 曲線部(R<=30m)無 Gr-C-2B Co建込塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし	67	m			施工 第0-0075号表
落石防止柵工					

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
立木利用柵工(H=1.5m)					
	145	m			科目 第0006号表
プラクトフェンス(H=2.0m)PFS-20 プラクトフェンス相当品					
	36	m			科目 第0007号表
落石防止網(繊維網)設置工					
	290	m <sup>2</sup>			科目 第0008号表
<b>** 直接工事費 **</b>					
<b>準備費</b>					
伐木 平均胸高直径10cm以下					
	1,270	m <sup>2</sup>			施工 第0-0076号表
伐木整理(平均胸高直径10~15cm)					
	62	本			科目 第0009号表
伐木整理(平均胸高直径15~20cm)					
	37	本			科目 第0010号表
伐木整理(平均胸高直径20cm以上)					
	14	本			科目 第0011号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集積(人力施工)					
	1,270	m <sup>2</sup>			施工 第0-0077号表
人力木寄・集積(平均胸高直径10~15cm)					
	62	本			科目 第0012号表
人力木寄・集積(平均胸高直径15~20cm)					
	37	本			科目 第0013号表
人力木寄・集積(平均胸高直径20cm以上)					
	14	本			科目 第0014号表
木くず運搬工(ダンプトラック運転10t積) 処理量37t					
樹木幹	1	式			施工 第0-0078号表
木くず運搬工(ダンプトラック運転10t積) 処理量20t					
樹木根	1	式			施工 第0-0080号表
*処分費等*					
樹木幹処分費(t)					
焼却処分	37	t			施工 第0-0081号表
樹木根処分費(t)					
焼却処分	20	t			施工 第0-0082号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
安全費										
交通誘導員 B 昼間勤務	22		人・日						施工	第0-0083号表
*** 共通仮設費率計算額 ***										
*** 共通仮設費計 ***										
*** 純工事費 ***										
*** 現場管理費 ***										
*** 工事原価 ***										
* 一般管理費等 *										
*** 工事価格計 ***										

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
**消費税等 相当額計**					
**工事費計**					

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
擁壁工 小型擁壁(A)人力打設 18-8-40 高炉	1.38	m <sup>3</sup>			10 m 施工 第0-0001号表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 標準ブロック・L型金網 100型 組立・設置 科目内訳表

科目 第0002号表

中詰砕石含む

100

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
壁面材組立設置工 標準ブロック 2個/m2					
	100	m2			施工 第0-0002号表
L型金網 100型 組立・設置					
	100	m2			施工 第0-0003号表
再生クラッシャーラン 40mm以下					
	86	m3			
機械土工 積込[バックホウ] ルーズな状態の積込 レキ					
	82	m3			施工 第0-0004号表
機械土工 締固め[タンバ60~80kg]					
	82	m3			施工 第0-0006号表
吸出し防止材設置 全面施工					
	100	m2			施工 第0-0008号表
*** 合計 ***					
	100	m2			
*** 単位当り ***					
	1	m2			

# 標準ブロック・L型金網 150型 組立・設置 科目内訳表

頁0-0017

科目 第0003号表

中詰砕石含む

100

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
壁面材組立設置工 標準ブロック 2個/m2					
	100	m2			施工 第0-0002号表
L型金網 150型 組立・設置					
	100	m2			施工 第0-0009号表
再生クラッシャーラン 40mm以下					
	138	m3			
機械土工 積込[バックホウ] ルーズな状態の積込 レキ					
	132	m3			施工 第0-0004号表
機械土工 締固め[タンバ60~80kg]					
	132	m3			施工 第0-0006号表
吸出し防止材設置 全面施工					
	100	m2			施工 第0-0008号表
*** 合計 ***					
	100	m2			
*** 単位当り ***					
	1	m2			

# 標準ブロック・L型金網 200型 組立・設置 科目内訳表

科目 第0004号表

中詰砕石含む

100

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
壁面材組立設置工 標準ブロック 2個/m2	100	m2			施工 第0-0002号表
L型金網 200型 組立・設置	100	m2			施工 第0-0010号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	191	m3			
機械土工 積込[バックホウ] ルーズな状態の積込 レキ	182	m3			施工 第0-0004号表
機械土工 締固め[タンバ60~80kg]	182	m3			施工 第0-0006号表
吸出し防止材設置 全面施工	100	m2			施工 第0-0008号表
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

根石ブロック 110型 組立・設置

科目内訳表

科目 第0005号表

頁0-0019

中詰客土含

100

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
壁面材組立設置工 根石ブロック 2個/m2	100	m2			施工 第0-0011号表
機械土工 積込[バックホウ] ルーズな状態の積込 レキ質土	53	m3			施工 第0-0012号表
機械土工 締固め[タンバ60~80kg]	53	m3			施工 第0-0006号表
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	50	m	考
ワイヤーロープ張り 3×7G/0 12	249	m			施工 第0-0013号表			
金網・結合コイル設置工 3.2×50×50	75	m2			施工 第0-0014号表			
十手型ピンアンカー打ち込み 13×500	50	本			施工 第0-0015号表			
ワイヤーロープ 12	249	m						
金網(Z-GS3) 3.2×網目50mm 主金網	75	m2						
金網(Z-GS3) 3.2×網目50mm 補助金網	55.5	m2						
結合コイル 3.2×50×300mm	250	個						
十手型ピンアンカー 13×500	50	本						
ワイヤークリップ 12用	240	個						

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	50 m 考
*** 合計 ***	50	m				
*** 単位当り ***	1	m				

プラクトフェンス(H=2.0m)PFS-20

科目内訳表

科目 第0007号表

頁0-0022

プラクトフェンス相当品

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
ワイヤーロープ・金網設置工 (補助金網構成設置含む) 3×7G/0 18 3.2×50×50	12	m			施工	第0-0016号表
中間・端末支柱設置工 (岩部用アンカー設置含む) H-100×100×6/8-1934	5	本			施工	第0-0017号表
中間・端末支柱吊・サイドロープ設置工 (岩部用アンカー設置含む) D29(M27)×1000	13	本			施工	第0-0018号表
ステーロープ設置工 (岩部用アンカー設置含む) D22(M20)×1000	5	本			施工	第0-0019号表
ケーブル構成 金網 Z-GS3 3.2×50×50 幅2.0m ケーブル 結合コイル含む	12	m				
補助金網 金網 Z-GS3 3.2×50×50 幅1.0m 結合コイル含む	12	m				
十手型ピンアンカー 13×500	12	本				
間隔保持材構成 4.5t×65-1700	4	箇所				
中間支柱構成(岩部用) H-100×100×6/8-1934	3	本				

プラクトフェンス(H=2.0m)PFS-20

科目内訳表

科目 第0007号表

頁0-0023

プラクトフェンス相当品

12

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
末端支柱構成(岩部用) H-100×100×6/8-1934	2	本				
中間吊ロープ構成(岩部用) 岩部用セメントアンカー D29(M27)×1000	3	箇所				
吊(末端)・サイドロープ構成(岩部用) 岩部用セメントアンカー D29(M27)×1000	10	箇所				
吊(サイド)ステーロープ 3×7 G/O 16	65	m				
ステーロープ構成(岩部用) 岩部用セメントアンカー D22(M20)×1000	5	箇所				
ステーロープ 3×7 G/O 12	25	m				
*** 合計 ***	12	m				
*** 単位当り ***	1	m				

落石防止網(繊維網)設置工

科目内訳表

科目 第0008号表

頁0-0024

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	5.2	人			
ネット(ポリエチレン37.5×37.5)	101.3	m2			
十手型ピンアンカー 13×500	10	本			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 科目内訳表

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
特殊作業員										
	2.0			人						
チェーンソー運転 鋸長500mm										
	2			日					施工	第0-0020号表
* 傾斜補正 *										
労×率	3			%						
*** 合計 ***	100			本						
*** 単位当り ***	1			本						

# 科目内訳表

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
特殊作業員										
	2.9			人						
チェーンソー運転 鋸長500mm										
	2.9			日					施工 第0-0020号表	
* 傾斜補正 *										
労×率	3			%						
*** 合計 ***	100			本						
*** 単位当り ***	1			本						

# 科目内訳表

100

本  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
特殊作業員					
	4.6	人			
チェーンソー運転 鋸長500mm					
	4.6	日			施工 第0-0020号表
* 傾斜補正 *					
労×率	3	%			
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

# 科目内訳表

100

本  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
普通作業員					
	0.32	人			
*傾斜補正*					
労×率	3	%			
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

# 科目内訳表

100

本  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
普通作業員					
	0.40	人			
*傾斜補正*					
労×率	3	%			
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

# 科目内訳表

100

本  
考

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
普通作業員										
	0.48			人						
* 傾斜補正 *										
労×率	3			%						
*** 合計 ***	100			本						
*** 単位当り ***	1			本						

# 施工内訳表

頁0-0031

擁壁工  
小型擁壁(A)人力打設

18-8-40 高炉

施工 第0-0001号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.30	人			
特殊作業員	0.70	人			
普通作業員	8.10	人			
型わく工	4.10	人			
生コン 18-8-40-BB (W/C=65%以下)	10.60	m3			
雑工種	1.70	%			
諸雑費	12.80	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

頁0-0032

擁壁工  
小型擁壁(A)人力打設

18-8-40 高炉

施工 第0-0001号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

# 施工内訳表

頁0-0033

壁面材組立設置工  
標準ブロック 2個/m<sup>2</sup>

施工 第0-0002号表

100 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.20	人			
特殊作業員	1.50	人			
普通作業員	3.20	人			
壁面材	100.00	m <sup>2</sup>			
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] 賃料	2.30	日			
諸雑費	8.00	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

L型金網 100型 組立・設置

# 施工内訳表

施工 第0-0003号表

頁0-0034

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.0	人			
ボラメッシュ(L型金網)100型	100	m2			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

施工 第0-0004号表

機械土工 積込[バックホウ]  
ルーズな状態の積込

レキ

100

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	0.63	日			施工 第0-0005号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0005号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次	1.38	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	58.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.00	人			
タンパ及びランマ運転	3.00	日			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料	1.38	供用日			
特殊作業員	1.00	人			
ガソリン	4.50	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0008号表

吸出し防止材設置  
全面施工

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.60	人			
吸出し防止材	107.00	m <sup>2</sup>			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.0	人			
ボラメッシュ(L型金網)150型	100	m2			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.0	人			
ボラメッシュ(L型金網)200型	100	m2			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

壁面材組立設置工  
根石ブロック 2個/m2

施工 第0-0011号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.20	人			
特殊作業員	1.50	人			
普通作業員	3.20	人			
壁面材	100.00	m2			
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] 賃料	2.30	日			
諸雑費	8.00	%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0043

機械土工 積込[バックホウ]

施工 第0-0012号表

ルーズな状態の積込

レキ質土

100

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	0.63	日			施工 第0-0005号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

施工 第0-0013号表

ワイヤーロープ張り  
3×7G/0 12

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.01	人			
法面工	0.05	人			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

金網・結合コイル設置工  
3.2×50×50

施工 第0-0014号表  
1 m2 当り  
頁0-0045

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.01	人			
法面工	0.05	人			
*** 単位当り ***	1	m2			

十手型ピンアンカー打ち込み  
13×500

# 施工内訳表

施工 第0-0015号表

頁0-0046

1 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
法面工	0.02	人			
諸雑費	9	%			
*** 単位当り ***	1	本			

# 施工内訳表

ワイヤーロープ・金網設置工  
(補助金網構成設置含む)

3×7G/0 18 3.2×50×50

施工 第0-0016号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	15.4	人			
法面工	77	人			
諸雑費	3	%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

中間・端末支柱設置工  
(岩部用アンカー設置含む)

H-100×100×6/8-1934

施工 第0-0017号表

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.3	人			
法面工	16.5	人			
諸雑費	11	%			
*** 合 計 ***	10	本			
*** 単位当り ***	1	本			

# 施工内訳表

施工 第0-0018号表

中間・端末支柱吊・サイドロープ設置工  
(岩部用アンカー設置含む)

D29(M27) × 1000

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.65	人			
法面工	8.14	人			
諸雑費	11	%			
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当り ***	1	本			

# 施工内訳表

頁0-0050

ステーロープ設置工  
(岩部用アンカー設置含む)

D22(M20) × 1000

施工 第0-0019号表

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.43	人			
法面工	7.26	人			
諸雑費	11	%			
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当り ***	1	本			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
チェーンソー	1	日			
混合油(1:25)	4.50	L			
チェーンオイル(鋳物性)	2.25	L			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0021号表

機械土工 掘削積込[バックホウ]  
地山の掘削積込 作業障害なし

レキ質土

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	0.33	日			施工 第0-0022号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0022号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次	1.46	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	108.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

片切掘削（人力併用機械掘削）岩石  
軟岩（レキ質土）

# 施工内訳表

施工 第0-0023号表

頁0-0054

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.51	人			
普通作業員	0.20	人			
大型ブレーカ運転 バックホウ・クローラ型	0.16	日			施工 第0-0024号表
諸雑費	7.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

バックホウ・クローラ型

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
大型ブレーカ	1.33	供用日			
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次	1.33	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	92.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0056

埋戻工 C  
レキ質土

施工 第0-0025号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	4.00	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	4.00	時間			施工 第0-0026号表
振動ローラ運転 ハンドガイド式 普通型	1.35	日			施工 第0-0027号表
機械土工 締固め[タンパ60~80kg]	10.00	m3			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0026号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次	1.00	時間			
特殊運転手	0.16	人			
軽油	18.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

振動ローラ運転  
ハンドガイド式

施工 第0-0027号表

1 日 当り

普通型

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料	1.44	供用日			
特殊作業員	1.00	人			
軽油	5.20	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0028号表

機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積級]

運搬距離 10 km

レキ質土

100

m<sup>3</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル	3.10	日			施工 第0-0029号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m <sup>3</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 施工内訳表

頁0-0060

ダンプトラック運転  
普通・ディーゼル

施工 第0-0029号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]	1.24	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油	76.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.24	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0030号表

機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積級]  
運搬距離 10 km

軟岩 (レキ質土)

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル	3.78	日			施工 第0-0029号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ運転 普通 排出ガス対策型1次基準	0.78	時間			施工 第0-0032号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

ブルドーザ運転  
普通

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0032号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ[普通] 排ガス1次	1.00	時間			
特殊運転手	0.20	人			
軽油	18.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

頁0-0064

残土受入れ地整地  
軟岩 (レキ質土)

施工 第0-0033号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ運転 普通 排出ガス対策型1次基準	0.78	時間			施工 第0-0032号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

基面整正（床付面の整正作業）

# 施工内訳表

施工 第0-0034号表

頁0-0065

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2.00	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

機械法面整形工  
築立(土羽)整形

# 施工内訳表

施工 第0-0035号表

頁0-0066

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.40	人			
普通作業員	0.90	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	4.00	時間			施工 第0-0036号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

施工 第0-0036号表

バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型2次基準

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次	1.00	時間			
特殊運転手	0.17	人			
軽油	18.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

頁0-0068

機械法面整形工  
切土整形

施工 第0-0037号表

100

m<sup>2</sup> 当り

レキ質土

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.60	人			
普通作業員	1.40	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	4.00	時間			施工 第0-0036号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

頁0-0069

機械法面整形工  
切土整形

軟岩

施工 第0-0038号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.80	人			
普通作業員	2.00	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	5.00	時間			施工 第0-0036号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

頁0-0070

人力切土整形工  
軟岩

施工 第0-0039号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.90	人			
特殊作業員	5.10	人			
普通作業員	6.50	人			
諸雑費	9.00	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

吹付法面とりこわし作業（バックホウ）

# 施工内訳表

施工 第0-0040号表

頁0-0071

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.10	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	4.30	時間			施工 第0-0041号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0041号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次	1.00	時間			
特殊運転手	0.16	人			
軽油	11.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

吹付法面とりこわし作業（人力）

# 施工内訳表

施工 第0-0042号表

頁0-0073

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.00	人			
法面工	5.60	人			
普通作業員	1.50	人			
諸雑費	13.00	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.20	人			
普通作業員	0.50	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	2.90	時間			施工 第0-0044号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0044号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次	1.00	時間			
特殊運転手	0.15	人			
軽油	11.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			



# 施工内訳表

ダンプトラック運転  
普通・ディーゼル

施工 第0-0046号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]	1.37	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油	82.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.37	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

処分費  
モルタル吹付(ラス混入)

施工 第0-0047号表

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			



# 施工内訳表

頁0-0080

擁壁工

施工 第0-0049号表

重力式擁壁(1mを越え2m未満)

18-8-40 高炉

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.00	人			
特殊作業員	0.20	人			
普通作業員	5.30	人			
型わく工	2.90	人			
生コン 18-8-40-BB (W/C=65%以下)	10.40	m3			
コンクリートポンプ車運転 ブーム式	0.12	日			施工 第0-0050号表
雑工種	13.80	%			
諸雑費	20.80	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			



# 施工内訳表

コンクリートポンプ車運転  
ブーム式

施工 第0-0050号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートポンプ車〔ブーム式〕	1.02	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	77.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0051号表

プレキャスト擁壁工(GR型)

擁壁の高さ 0.5m~1.0m以下

L=2.0m/個 基礎有 均C o有

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.22	人			
ブロック工	0.22	人			
普通作業員	0.67	人			
コンクリート擁壁	5.00	個			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準	0.22	日			施工 第0-0052号表
雑工種	119.00	%			
諸雑費	16.00	%			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0052号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 排ガス1次	1.45	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	76.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0053号表

プレキャスト擁壁工(GR型)

擁壁の高さ 1.0m超2.0m以下

L = 2.0m / 個 基礎有 均C o有

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.26	人			
ブロック工	0.26	人			
普通作業員	0.79	人			
コンクリート擁壁	5.00	個			
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ ] 賃料 排ガス1次	0.26	日			
雑工種	140.00	%			
諸雑費	18.00	%			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.0	人			
ボラメッシュ(端部網) 50型 500×500	400	枚			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.0	人			
パラメッシュ(端部網) 100型 500×900	222	枚			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.0	人			
パラメッシュ(端部網) 150型 500×1400	142	枚			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.0	人			
ボラメッシュ(端部網) 150型 500×1900	105	枚			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0090

均しコンクリート人力打設  
捨-8-40

高炉(BB)無筋構造物

施工 第0-0058号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.57	人			
特殊作業員	0.79	人			
普通作業員	1.25	人			
生コン 捨 8 4 0 BB (規格外)	10.40	m3			
諸雑費	7.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

型枠工（均し基礎コンクリート型枠）

# 施工内訳表

施工 第0-0059号表

頁0-0091

10 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.10	人			
型わく工	1.00	人			
普通作業員	0.40	人			
諸雑費	18.00	%			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0092

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ10cm

施工 第0-0060号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.39	人			
特殊作業員	0.71	人			
普通作業員	1.87	人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	12.00	m <sup>3</sup>			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	0.65	日			施工 第0-0061号表
諸雑費	0.70	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

施工 第0-0061号表

バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次	0.79	供用日			
特殊運転手	0.58	人			
軽油	41.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

天端コンクリート人力打設  
18-8-40(W/C=65%以下)

高炉(BB)無筋構造物

# 施工内訳表

施工 第0-0062号表

頁0-0094

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.57	人			
特殊作業員	0.79	人			
普通作業員	1.25	人			
生コン 18-8-40-BB (W/C=65%以下)	10.40	m3			
養生工 一般養生 無筋構造物	10.00	m3			施工 第0-0063号表
諸雑費	7.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

養生工  
一般養生

無筋構造物

施工 第0-0063号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.30	人			
諸雑費	17.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

頁0-0096

天端コンクリート型枠工  
無筋構造物

施工 第0-0064号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.10	人			
型わく工	15.70	人			
普通作業員	10.00	人			
諸雑費	23.00	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

頁0-0097

ヒューム管（B形管）据付  
外圧管1種

管径300mm×2000mm

施工 第0-0065号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.20	人			
特殊作業員	0.10	人			
普通作業員	0.40	人			
ヒューム管（外圧管1種）B形 300×30×2000	5.00	本			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準	2.40	時間			施工 第0-0066号表
諸雑費	31.00	%			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0066号表

1 時間 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] クレーン付・排ガス1次	1.00	時間			
特殊運転手	0.16	人			
軽油	11.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.14	人			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型1次基準	0.06	日			施工 第0-0068号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.06	日			施工 第0-0069号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.06	日			施工 第0-0070号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
モータグレーダ 排ガス1次	1.45	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	54.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

ロードローラ運転  
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0069号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次	1.47	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	30.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次	1.49	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	36.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

凍上抑制層工

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚22cm(2層仕上)

施工 第0-0071号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.48	人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	27.94	m3			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型1次基準	0.18	日			施工 第0-0068号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.18	日			施工 第0-0069号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.18	日			施工 第0-0070号表
諸雑費	9.00	%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0104

下層路盤工(車道)

再生クラッシャーラン RC-40

全仕上厚15cm(1層仕上)

施工 第0-0072号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.24	人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	19.05	m <sup>3</sup>			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型1次基準	0.09	日			施工 第0-0068号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.09	日			施工 第0-0069号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.09	日			施工 第0-0070号表
諸雑費	9.00	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

上層路盤工(車道)

粒度調整碎石 M-25

全仕上厚10cm(1層仕上)

施工 第0-0073号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.24	人			
粒調碎石 25mm以下	12.70	m <sup>3</sup>			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型1次基準	0.09	日			施工 第0-0068号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.09	日			施工 第0-0069号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.09	日			施工 第0-0070号表
諸雑費	9.00	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

施工 第0-0074号表

ガードレール設置工 曲線部(R<=30m)無

Gr-C-4E 土中建込塗装品

支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工(塗装) Gr-C-4E 土中建込	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

ガードレール設置工 曲線部(R<=30m)無

施工 第0-0075号表

Gr-C-2B Co建込塗装品

支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工(塗装) Gr-C-2B Co建込	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

伐木

# 施工内訳表

頁0-0108

施工 第0-0076号表

平均胸高直径10cm以下

1000

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.75	人			
特殊作業員	2.20	人			
普通作業員	0.15	人			
諸雑費	9.00	%			
*** 合計 ***	1,000	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.77	人			
普通作業員	1.70	人			
軽作業員	0.58	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

木くず運搬工(ダンプトラック運転10t積)  
処理量37t

施工 第0-0078号表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル	12.2	時間			施工 第0-0079号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

# 施工内訳表

頁0-0111

ダンプトラック運転  
普通・ディーゼル

施工 第0-0079号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]	1.00	時間			
一般運転手	0.17	人			
軽油	12.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.00	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

頁0-0112

木くず運搬工 (ダンプトラック運転10 t積)  
処理量 20 t

施工 第0-0080号表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル	6.1	時間			施工 第0-0079号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

樹木幹処分費（t）

# 施工内訳表

頁0-0113

施工 第0-0081号表

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

樹木根処分費 ( t )

# 施工内訳表

施工 第0-0082号表

頁0-0114

焼却処分

100

t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

交通誘導員B  
昼間勤務

# 施工内訳表

施工 第0-0083号表

頁0-0115

1 人・日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導員B	1.00	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			