数　量　計　算　書

新和田トンネル有料道路

３．換気設備改修工事　(3)ジェットファンNo.３　（　１／３　）

項　　目	仕　　様	単 位	数 量	自	至	計	算
Ⅰ．工場制作費							
1.ジェットファン	横型双翼軸流送風機	台	1.0	JF3		1	1
	φ１，０３０㎜　可逆式　　送風機効率６９％以上						
2.手元開閉器箱	屋外露出防噴流構造 SUS304 2t MCB内蔵	面	1.0	JF3			

注）（　）：立上、［　］：控除を示す

数　量　計　算　書

新和田トンネル有料道路

３．換気設備改修工事　(3)ジェットファンNo.3（　２／３　）

項　　目	仕　　様	単 位	数 量	自	至	計　　算	
Ⅱ．据付費							
1.手元開閉器箱		面	1.0	JF3		1	1
2.配線工							
(1)ピット内	600V CV 22sq-3C	m	7.0	換気盤(1)	和田電気 3	(0.6)+0.6+1.0+4.1+0.7	7
(2)地中管内	600V CV 22sq-3C	m	17.4	和田電気室	和田坑口 3	3.5+5+4.5+4.4	17.4
(3)屋外管内	600V CV 22sq-3C	m	12.0	和田坑口	立上　3	(7.0)	7
				JF3	立下	(5.0)	5
						合計	12
(4)ラック配線	600V CV 22sq-3C	m	360.8	和田坑口	JF3　3	120+120.4+120.4	360.8
3.接続工							
(1)直線	PM-S3(22sq-3C)	カ所	1.0	ラック内	3	360.8/300	1
4.配管工							
(1)屋外露出	FP63(1)	m	0.8	手元開閉器	JF3	(0.8)	0.8
	FP38(1)	m	1.2	手元開閉器	JF3	(1.2)	1.2

数 量 計 算 書

新和田トンネル有料道路

３．換気設備改修工事　(3)ジェットファンNo.3（　３／３　）

項　　目	仕　　様	単 位	数 量	自	至	計　　算	
5.手元開閉器箱撤去工		面	1.0	JF3		1	1
6.配線撤去工							
(1)ピット内	600V VVR 22sq-3C	m	7.0	換気盤(1)	和田電気 3	(0.6)+0.6+1.0+4.1+0.7	7
(2)地中管内	600V VVR 22sq-3C	m	17.4	和田電気室	和田坑口 3	3.5+5+4.5+4.4	17.4
(3)屋外管内	600V VVR 22sq-3C	m	12.0	和田坑口	立上　3	(7.0)	7
				JF3	立下	(5.0)	5
						合計	12
(4)ラック配線	600V VVR 22sq-3C	m	360.8	和田坑口	JF3　3	120+120.4+120.4	360.8

注）（　）：立上、［　］：控除を示す