数　量　総　括　表

工　　種	構　造・規　格・計　算　式	計算値	設計数値	単　位
区画線設置工				
外側線・中央線				
ゼブラ外側線・駐車場外側線	実線・白線・加熱ペイント・W＝15cm		5110	m
中央線	破線・白線・加熱ペイント・W＝15cm		200	m
ゼブラ・停止線	白線・加熱ペイント・W＝45cm		250	m
矢印線	白線・加熱ペイント・15cm換算		140	m
交通整理員	交通誘導員B		5	人