

工事番号															
副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		担当	

平成 26 年度 白馬長野有料道路 遠方監視制御設備改修工事 実施設計書

長野市 信更町 安庭

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
遠方監視制御設備改修工 交流無停電電源装置 1 式	施 工 期 間	120 日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	54 1 5 北信(2) 26.07.01		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 前払率(%) 消費税率(%)	当 世 代 13 道路維持 04 地方部【2】 12 積上げのみ 04 金銭的保証補正無 40 08 %	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
遠方監視制御設備改修						
遠方監視制御設備改修						
機器単体費						
すべての諸経費の対象額に含めない						
交流無停電電源装置 3kVA UPS	3		台			
据付調整工						
交流無停電電源装置据付調整工	3		台			科目 第0001号表
撤去工						

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交流無停電電源装置撤去工	3	台			科目 第0002号表
現場発成品及び支給品運搬 平均積載質量0.285t/回	1	回			施工 第0-0001号表
処分費等					
処分費 交流無停電電源装置	285	kg			
直接工事費					
共通仮設費率計算額					
共通仮設費計					
純工事費					

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費					
機器間接費					
技術者間接費					
機器管理費					
工事原価					
一般管理費等					
工事価格計					
消費税等相当額計					
工事費計					

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備 考
電気通信技術者 据付0.2+調整0.2	0.4	人			
電気通信技術員 据付0.2+調整0.2	0.4	人			
電工 据付0.2+調整0.2	0.4	人			
*** 単位当り ***	1	台			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備 1 台考
電工	0.24	人			
*** 単位当り ***	1	台			

施工内訳表

頁0-0008

現場発生品及び支給品運搬
運搬距離 7.6 km

施工 第0-0001号表

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.11	人			
トラック運転 クレーン装置付	0.58	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

トラック運転
クレーン装置付

施工 第0-0002号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック[クレーン装置付]	1.00	時間			
特殊運転手	0.17	人			
軽油	4.90	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			