工 事 数 量 総 括 表

工事名	平成26年度 新和田ﾄﾝﾈﾙ有料道路 舗装修繕工事　　諏訪郡 下諏訪町 焙烙坂	事 業 区 分	道路維持修繕
		工 事 区 分	舗装修繕

工事区分 ・工種 ・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
道路修繕	(焙烙坂)	L=	m	525.0			
舗装修繕工							
路面切削工							
	路面切削工	平均切削深さ t=5.0cm 525.0(L)*10.50(平均W) 段差すりつけ撤去作業あり	m 2	5512.5			＊切削深は5mm単位とする
	廃材運搬工	5512.5*0.05 10t積 DIDなし	m 3	275.6			マルコ自動車(株) L=2.0km
処 分 費							
	切削廃材処分費	275.6*2.35	t	647.6			マルコ自動車(株)
舗装打換工							
	路面切削工	平均切削深さ t=10cm 525.0(L)*9.0(平均W) 段差すりつけ撤去作業なし	m 2	4725.0			
	廃材運搬工	4725.0*0.10 10t積 DIDなし	m 3	472.5			マルコ自動車(株) L=2.0km
	路上再生路盤工	0.20*2.10*0.046*1.02=0.0197t/m2 混合深t=20cm 高炉セメント(バラ)	m 2	4725.0			一軸圧縮σ7-30kgf/cm2
	路盤工	W＞3.0m 再生加熱安定処理材t＝10cm	m 2	4725.0			
	成形目地工	525.0+525.0+7.8+10.5 アスファルト系目地テープ W=30mm t=5mm	m	1068.3			
	表層工	525.0(L)*10.50(平均W) ポリマー改質Ⅱ型As密粒20F t=5cm	m 2	5512.5			
処 分 費							
	切削廃材処分費	472.5*2.35	t	1110.3			マルコ自動車(株)

工 事 数 量 総 括 表

工事名	平成26年度 新和田ﾄﾝﾈﾙ有料道路 舗装修繕工事　　諏訪郡 下諏訪町 焙烙坂	事業区分	道路維持修繕
		工事区分	舗装修繕

工事区分 ・工種 ・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
安全施設工							
	区画線設置工	525.0*2 ペイント加熱式 w=15cm・外側線	m	1050.0			
	区画線設置工	(1m*137本)*2箇所 ペイント加熱式 w=15cm・破線	m	274.0			
	区画線設置工	ペイント加熱式 w=30cm・中央線(黄)	m	525.0			
	区画線設置工	37.5+145 ペイント加熱式 文字・記号 W=15cm換算	m	182.5			矢印7.5*5=37.5m 速度29m*5本=145m
	色替え作業		式	1.0			
運 搬 費							
	貨物自動車運搬費	路面切削機 29t車 特大割増有り L=10km往復	台	1.0			下諏訪町役場L=10Km
技術管理費							
	六価クロム溶出試験	環境省告示46号	検 体	1.0			
安 全 費							
	交通誘導員A	交替要員あり	人	20.0			
	交通誘導員B	交替要員なし	人	80.0			