

平成26年度 交通安全施設整備(区画線)工事 数量内訳

(単位:m)

路線名	ペイント式(車載式)			ゼブラ、横断線 加熱式ペイント		ペイント式(車載式)破線	
	外側線	ゼブラ	中心線	ゼブラ	停止線	破線	中心線
	実線 W 15	実線 W 15	実線 W 15	W 45	W 45	破線 W 15	破線 W 15
本線	1074.0+944.0= 2,018.0		312.0	30.0			
トンネル内	1,440.0						640.0
料金所七瀬側			ゼブラ外周 430.0	180.0			
料金所内		12.0			10.0	138.0	
計	3,458.0	12.0	742.0	210.0	10.0	138.0	640.0
合計	4,212.0			220.0		778.0	