工 事 数 量 総 括 表

工事名	平成26年度　三才山トンネル有料道路　舗装修繕工事　孫六トンネル	事業区分	道路修繕
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別	細別	規　格　・算出式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘　要
孫六トンネル							
道路修繕				L=246.3m			
舗装修繕工							
路面切削工	路面切削工	t=2cm	m 2	1477.8			
	AS切削廃材運搬工	1477.8×0.02=29.56	m 3	29.5			
処分費	As切削殻処分	29.56×2.35=69.47	t	69.47			㈱ワールド重機開発越戸 L=19.5Km
舗装工	表層工	植物繊維入り白色密粒度アスコン (明色砕石マスチック合材13mmトップ)t=3cm	m 2	1477.8			
		カラー舗装用乳剤(自然色乳剤仕様)					
	舗装目地工	6.0m×24箇所=144.0	m	144.0			幅6mm 深さ3cm
安全施設工	ペイント式区画線工	246.3×2= 外側線 W=15cm	m	492.6			
	ペイント式区画線工	中央線 W=30cm 白色	m	246.3			
運搬費	切削機運搬		台	1.0			上田市役所L=30Km
安全費	交通誘導員B	交替あり8人　交替なし8人	人・日	16.0			