

工事番号

(様式 - 1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		審査者		所長		技術嘱託		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	-----	--	----	--	------	--	----	--

平成 27 年度 新和田トンネル有料道路 実施設計書  
 基準点測量及び道路台帳整備業務

小県郡長和町男女倉～岡谷市長地

設 計 大 要	施 工 方 法	委 託
道路台帳修正 L= 1.2Km 道路台帳電子平面図等修正 L=14.0Km 2級基準点測量 2点	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 28 年 3 月 18 日
	契約保証方法	
	・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

# 総括情報表

適用単価地区 単価等適用日	42 3 諏訪 27.10.01		
発注区分 消費税率(%) 地域区分(安全費)	当 世 代 41 一般 08 % 04 その他	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

## \* \* 測量業務費 \* \*

(業務費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>** 測量業務費 **</b>					
基準点測量					
2級基準点測量 伐採なし 森 林 / 高山地 作業計画・観測・計算整理	2	点	式		施工 第0-0001号表
3級基準点測量 永久標識設置なし 伐採なし 森 林 / 高山地 作業計画・観測・計算整理	1	点	式		施工 第0-0002号表
4級基準点測量 永久標識設置なし 伐採なし 森 林 / 高山地 作業計画・観測・計算整理	20	点	式		施工 第0-0003号表
道路台帳修正					
計画準備工 [道路台帳]	1	式	式		施工 第0-0004号表
現地踏査 森 林 / 高山地	10.60	k m	式		施工 第0-0005号表
平面測量 既成図利用 [道路台帳] 森林	1.20	km	式		施工 第0-0006号表

(業務費内訳書)

# ＊ ＊ 測量業務費 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
道路台帳電子平面図修正										
				式						
製図工 既成図利用 [ 道路台帳 ]										
	14.00		km							施工 第0-0008号表
打合せ										
				式						
打合せ 中間打合せ 1回										
	1		業務							施工 第0-0009号表
＊ ＊ 直接作業費 ＊ ＊										
＊ ＊ 安全費 ＊ ＊										
＊ ＊ 旅費交通費 ＊ ＊										
運転費 [ ライトバン ]										
運転時間 2 時間										
	3		回							施工 第0-0010号表
＊ ＊ 間接作業費 ＊ ＊										

# \* \* 測量業務費 \* \*

(業務費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>** 直接測量費 **</b>						
<b>** 諸経費 **</b>						
<b>** 測量業務価格計 **</b>						
<b>** 消費税等 相当額計 **</b>						
<b>** 測量業務費計 **</b>						

# 施工内訳表

2級基準点測量  
伐採なし

森 林/高山地

作業計画・観測・計算整理

施工 第0-0001号表

10

点 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師	5.0	人			
測量技師補	12.0	人			
測量補助員	10.5	人			
測量主任技師	3.5	人			
測量技師	6.0	人			
測量技師補	7.0	人			
機械経費	7.5	%			
通信運搬費等	2.5	%			
材料費	3	%			
精度管理費	9	%			
変化率補正					
*** 合 計 ***	10	点			

# 施工内訳表

2級基準点測量  
伐採なし

森林/高山地

作業計画・観測・計算整理

施工 第0-0001号表

10

点 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り ***	1	点			

# 施工内訳表

頁0-0008

3級基準点測量

永久標識設置なし 伐採なし

森林/高山地

作業計画・観測・計算整理

施工 第0-0002号表

20

点 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師	5.5	人			
測量技師補	5.5	人			
測量助手	8.0	人			
測量主任技師	3.0	人			
測量技師	5.0	人			
測量技師補	6.0	人			
測量助手	2.5	人			
機械経費	3	%			
通信運搬費等	2.5	%			
材料費	1.5	%			
精度管理費	9	%			
変化率補正					





# 施工内訳表

頁0-0010

4級基準点測量

永久標識設置なし 伐採なし

森林/高山地

作業計画・観測・計算整理

施工 第0-0003号表

35

点 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師	3.0	人			
測量技師補	3.0	人			
測量助手	5.0	人			
測量主任技師	1.0	人			
測量技師	2.5	人			
測量技師補	2.5	人			
測量助手	1.0	人			
機械経費	3	%			
通信運搬費等	4	%			
材料費	3	%			
精度管理費	9	%			
変化率補正					



# 施工内訳表

施工 第0-0004号表

計画準備工  
[道路台帳]

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師	0.500	人			
雑費	3.000	%			
*** 単位当り ***	1	式			

# 施工内訳表

頁0-0013

現地踏査  
森林/高山地

施工 第0-0005号表

1 km 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師	0.3	人			
測量技師補	0.3	人			
機械経費	2.5	%			
材料費	15	%			
変化率補正					
*** 単位当り ***	1	km			

# 施工内訳表

頁0-0014

平面測量  
既成図利用〔道路台帳〕

森林

施工 第0-0006号表

1 km 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補	1.500	人			
測量助手	2.500	人			
普通作業員	1.500	人			
主要材料及び器材費	1.000	式			施工 第0-0007号表 ケント紙、杉角材、平板
雑 費	3.000	%			
中計					
精度管理費	9.000	%			
*** 単位当り ***	1	km			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
木杭 4.5cm×4.5cm×45cm	6.000	本			
トRESTA - ポリエステルシート Z - 300片面92cm×20m	0.050	本			
ポリエステルベース 300# A1	4.000	枚			
雑費	0.500	%			
*** 単位当り ***	1	式			

# 施工内訳表

頁0-0016

製図工  
既成図利用〔道路台帳〕

施工 第0-0008号表

1 km 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
製図工(図工)	1.000	人			
ポリエステルベース 300# 45cm×110cm	2.000	枚			
雑費	3.000	%			
第2原図作成(ポリエステルベース) 300# 45×110cm	2.000	枚			
第2原図作成(ジアゾ) 300# 45×110cm	2.000	枚			
B4版縮小図 300#	2.000	枚			
*** 単位当り ***	1	km			



# 施工内訳表

頁0-0017

打合せ  
中間打合せ1回

施工 第0-0009号表

1 業務 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師	1.500	人			
測量技師	1.000	人			
測量技師補	0.500	人			
*** 単位当り ***	1	業務			

運転費[ライトバン]

# 施工内訳表

施工 第0-0010号表

頁0-0018

運転時間 2時間

1 回 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン	5.200	L			
ライトバン 1.5L(9欄) 運転1時間当り損料	2.000	h			
ライトバン 1.5L(11欄) 供用1日当り損料	1.000	日			
*** 単位当り ***	1	回			