工 事 数 量 総 括 表

工事名	平成27年度 新和田ﾄﾝﾈﾙ有料道路 橋梁修繕工事 小県郡 長和町 和田 土屋大橋	事業区分	橋梁修繕
		工事区分	橋梁修繕

工事区分 ・工種 ・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
橋梁修繕							
構造物撤去工							
構造物撤去工	高欄撤去工		m	108.2			
	支柱回りはつり	t=3cm以上 0.3×0.2×(108/2)カ所=3.24(推定値)	m 2	3.2			
	はつり殻積込み	3.24×0.03=0.10(推定値)	m 3	0.10			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬		m 3	0.10			L=5.0Km ﾏﾙｺ自動車㈱
	既設高欄運搬工	右側1回 左側1回	回	2			L=23.0Km 篠原商店
処分費							
	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分	0.10×2.35=0.235	t	0.2			
	既設高欄処分費	15.712t/(146.6×2)=0.053t/m 0.053t/m×108m=5.724≒5.0t	t	5			
構造物設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ28(φ30) 深さ300mm 58×2=	本	116			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ24 深さ160mm 58×2=	本	116			
	高欄設置工	支柱58本	m	108.2			
	地覆補修工	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 3.24×0.03=0.100	m 3	0.10			

工 事 数 量 総 括 表

工事名	平成27年度 新和田ﾄﾝﾈﾙ有料道路 橋梁修繕工事 小県郡 長和町 和田 土屋大橋	事業区分	橋梁修繕
		工事区分	橋梁修繕

工事区分 ・工種 ・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
仮設工	足場工	(0.8+1.05)×108.2m=200.12	m 2	200			
	橋梁点検車運転	設置2日 撤去1日	日	3.0			
安全費	交通誘導員A	交代要員あり	人・日	19			
	交通誘導員B	交代要員なし	人・日	76			

0.35
0.75
2.00
2.00
2.00