

工事番号		28-5-1					(様式 - 1)							
理事長		理事		管理部長		管理課長		所長			審査者		担当	
平成 28 年度 志賀中野有料道路 沿道美化										実施設計書				
中野市 七瀬～栗林														
設 計 大 要							施 工 方 法				請 負			
道路除草工 機械除草 L = 1,500m A = 18,080m ² 2 回							施 工 期 間				140 日間			
							起工予定年月日				平成 年 月 日			
							竣工予定年月日				平成 年 月 日			
							契約保証方法				金銭的保証			
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。														

総括情報表

適用単価地区 単価等適用日	53 1 4 北信(1) 28.06.01		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 豪雪割増 前払率(%) 消費税率(%)	当 世 代 13 道路維持 04 地方部【2】 12 積上げのみ 04 金銭的保証補正無 01 豪雪割増有り 40 08 %	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路維持					
除草工		式			
機械除草（道路除草工）（夏季分） 草刈機 肩掛式 カッタ径255mm	9,040	m2			施工 第0-0001号表
機械除草（道路除草工）（秋季分） 草刈機 肩掛式 カッタ径255mm	9,040	m2			施工 第0-0002号表
集草（道路除草工）（夏季分）	9,040	m2			施工 第0-0003号表
集草（道路除草工）（秋季分）	9,040	m2			施工 第0-0004号表
積込運搬（道路除草工）（夏季分） ダンプトラック オンロード・D 2t積級	9,040	m2			施工 第0-0005号表
積込運搬（道路除草工）（秋季分） ダンプトラック オンロード・D 2t積級	9,040	m2			施工 第0-0007号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 直接工事費 **										
** 共通仮設費率計算額 **										
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										
** 現場管理費 **										
** 工事原価 **										
* 一般管理費等 *										
** 工事価格計 **										
** 消費税等相当額計 **										

*****本工事費*****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費計					

施工内訳表

施工 第0-0001号表

機械除草（道路除草工）（夏季分）
草刈機 肩掛式 カッタ径255mm

1000 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.400	人			
特殊作業員	1.800	人			
普通作業員	0.400	人			
草刈機 [肩掛式]	1.800	日			
諸雑費	3.000	%			
*** 合計 ***	1,000	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0007

機械除草（道路除草工）（秋季分）
草刈機 肩掛式 カッタ径255mm

施工 第0-0002号表

1000 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.400	人			
特殊作業員	1.800	人			
普通作業員	0.400	人			
草刈機 [肩掛式]	1.800	日			
諸雑費	3.000	%			
*** 合計 ***	1,000	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	1.100	人			
諸雑費	5.000	%			
*** 合計 ***	1,000	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

1000

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	1.100	人			
諸雑費	5.000	%			
*** 合計 ***	1,000	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0005号表

積込運搬（道路除草工）（夏季分）
ダンプトラック オンロード・D 2t積級

1000 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	1.000	人			
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル	1.200	時間			施工 第0-0006号表
諸雑費	1.000	%			
*** 合計 ***	1,000	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0006号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.160	人			
軽油	4.400	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.000	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0007号表

積込運搬（道路除草工）（秋季分）
ダンプトラック オンロード・D 2t積級

1000 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	1.000	人			
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル	1.200	時間			施工 第0-0006号表
諸雑費	1.000	%			
*** 合計 ***	1,000	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			